




組立の目安
15分

リスム フリーアドレス用ワゴン 2段 組立説明書 RFFWG-2WH (BK)



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



▲移動の際は、必ずキャスターのロックを解除してください。
▲ご使用中は、必ずキャスターのロックをかけてください。

部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

A前後フレーム × 3		D左フレーム × 1	E右フレーム × 1	Fジョイントシャフト × 6
B上棚板 × 1	C下棚板 × 1			
G十字穴付き Jねじ小 × 8 (M6 × 12)	H十字穴付き Jねじ大 × 6 (M6 × 35)	Iキャスター (ストッパー付) × 2	Jキャスター × 2	Kスパナ × 1

重要

ジョイントシャフトとカムロックの正しい締結方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け

ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。



適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。







最後まで締まっていない

抜けや歪みの原因となります。




締めすぎ

ジョイントシャフトや埋め込みナットが破損する恐れがあります。



手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。



締めすぎに注意!

2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋又は▲矢印もしくはその両方が刻印されています。




この印をジョイントシャフト側に向けて差し込んでください。


取り付ける板面を平行に持ち、垂直に真っ直ぐ差し込みます。



適切な差し込み





隙間が空いている
正常に固定できません。



3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから **90°～180°程度** で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。




正常な締結




締めすぎ

無理に回すと破損の原因となります


- 1 全ての①前後フレームに、⑥ジョイントシャフトを回し入れます。
※ジョイントシャフト取り付け部分には、ねじ切り穴があります。
■ページ2のジョイントシャフトとカムロックの正しい締結方法をご参照ください。




- 2 ②上棚板と③下棚板の横穴に、①前後フレームの⑥ジョイントシャフトを差し込みます。
その後、②上棚板と③下棚板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2のジョイントシャフトとカムロックの締結方法をご参照ください。



- 3 ②上棚板と④左フレームを組み付けます。
プラスドライバーを使い⑩十字穴付きJねじ小をゆるめに組み付けてください。
その後、①前後フレームと④左フレームをプラスドライバーを使い⑨十字穴付きJねじ大でゆるめに組み付けます。




- 4 ②上棚板と⑤右フレームを組み付けます。
プラスドライバーを使い⑩十字穴付きJねじ小でゆるめに組み付けてください。
その後、①前後フレームと⑤右フレームを⑨十字穴付きJねじ大でゆるめに組み付けます。




5

⑤⑥左右フレームと③下棚板を組み付けます。
プラスドライバーを使い⑥十字穴付きJねじ小でゆるめに組み付けてください。
その後、④前後フレームと⑤⑥左右フレームを⑦十字穴付きJねじ大でゆるめに組み付けます。



6

⑤⑥左右フレームに①キャスター（ストッパー付き）と②キャスターを回し入れます。
その後、キャスターのナット部分を⑧スパナでしっかりと締め付けてください。
全ての⑥十字穴付きJねじ小と⑦十字穴付きJねじ大をしっかりと増し締めし、本体を2人以上で慎重に起こします。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ▲ご使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞


外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFFWG-2WH (BK)	320	484	540
耐荷重	約 20kg (均等荷重)		
棚板	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
フレーム	スチール (粉体塗装)		
アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208			



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。

☒ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ カムロックは正常に締結しているか

…別項「カムロックの正しい締結方法」をご参照ください。

☐ フレーム・棚板に隙間はないか

…カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかをご確認ください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	リスム フリーアドレス用ワゴン 2段
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	