




木製マガジンラックⅡ ロー 組立説明書

RFMR2-DB2(N) L

組立の目安
30分



部材一覧 ※部品の個数を参考し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。



重要 ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法


本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け



※商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

ジョイントシャフト

※商品によってジョイントシャフトの形状が異なる場合がありますが、
使用上問題ございません。



ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。



適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れる
ように回し入れてください。





最後まで入っていない

抜けや歪みの原因となります。



差込ジョイントシャフト

ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。
隙間が無いように最後まで差し込んでください。



締めすぎ・差し込みすぎ

ジョイントシャフトや埋め込みナットが破損する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには+又は▲矢印もしくは
その両方が刻印されています。




この印をジョイント
シャフト側に向けて
差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、
垂直に真っ直ぐ差し込みます。





適切な差し込み



3. ジョイントシャフトとカムロックの固定


プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。

回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。




1

- Ⓐ 左側板とⒷ右側板に③差込ジョイントシャフトを回し入れてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




2

- ④前板のダボをⒶ左側板のダボ穴に差し込んでください。




3

- Ⓐ 左側板の③差込ジョイントシャフトを⑤背板(前)の横穴に差し込み、
⑤背板(前)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




4

- Ⓐ 左側板の③差込ジョイントシャフトを⑥背板(中)の横穴に差し込み、
⑥背板(中)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




5

- Ⓐ 左側板の③差込ジョイントシャフトを⑦背板(後)の横穴に差し込み、
⑦背板(後)のカムロックを締め付けてください。




6

- ⑧棚底板を1枚⑨背板(前)と⑩背板(中)の溝に沿って差し込んでください。
同様に、もう一枚の⑧棚底板を⑩背板(中)と⑪背板(後)の溝に沿って差し込んでください。



7


- Ⓐ 左側板の③差込ジョイントシャフトを⑫底板の横穴を差し込み、
⑫底板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




8

- ⑧ 右側板の⑨ 差込ジョイントシャフトを⑩ 背板(前)、⑪ 背板(中)、⑫ 背板(後)、⑬ 底板の横穴に差し込んでください。その後、⑩ 背板(前)、⑪ 背板(中)、⑫ 背板(後)、⑬ 底板のカムロックを締め付けてください。


■ ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。



- 9 ⑧ で組み立てたものを2人以上で起こし、⑩ 前板、⑪ 背板(前)、⑫ 背板(中)の穴に
⑯ 受け金具を差し込んでください。



- 10 傾斜のない場所に設置し、アジャスターでガタつきが無いように調整して完成です。



! 取扱上の注意

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わず事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲ 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲ 湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲ 板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲ 加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲ 屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲ 液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲ 大変危険ですのでお客様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲ ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法


- ◆ 汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆ 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、その後乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆ シンナー等の仕様は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ ねじ類は必ず増し締めをしてください。

! 商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

チェック項目

- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- カムロックは正常に締結しているか
…別項「カムロックとジョイントシャフトの正しい締め付け方法」をご参照ください。
- 前板・側板・背板に隙間はないか
…カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかをご確認ください。
- 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。



品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご 氏 名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日~金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00	
アール・エフ・ヤマカワ株式会社	
お客様相談室	
申込番号	
品名	木製マガジンラックⅡ ロー
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	

0120-204-208
FAX 059-256-5333



組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室

