

**40min** 組立の目安  
**ユニット式会議テーブル W3000 ダークローズ 組立説明書**  
 RFPA-200・RFPA-202・RFPB-201


組立て方がわからない?  
 お手入れに困ったら?

R.F.YAMAKAWA FAQ

検索



この商品は4つに分けて梱包されています。  
 梱包1 RFPA-200 ×1  
 梱包2 RFPA-202 ×2  
 梱包3 RFPB-201 ×1





部材一覧


※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

<p>① 天板端 ×2</p> <p>梱包1</p>		<p>② 天板中 ×2</p> <p>梱包2</p>						
<p>③ フレーム ×2</p> <p>梱包3</p>	<p>④ 連結用フレーム ×2</p> <p>梱包3</p>	<p>⑤ 脚部 ×4</p> <p>梱包3</p>	<p>⑥ 配線カバー ×3</p> <p>梱包3</p>	<p>⑦ 配線受け ×2</p> <p>梱包3</p>				
<p>⑧ 連結金具 ×8</p> <p>梱包1</p>	<p>⑨ 六角穴付きトラスネジ (M6×16) ×8</p> <p>梱包3</p>	<p>⑩ 十字穴付きトラスネジ (M6×12) ×36</p> <p>梱包3</p>	<p>⑪ 六角穴付きボタネジ (M10×70) ×4</p> <p>梱包3</p>	<p>⑫ スプリングワッシャー ×4</p> <p>梱包3</p>	<p>⑬ ワッシャー ×4</p> <p>梱包3</p>	<p>⑭ スパナ (10mm) ×1</p> <p>梱包1</p>	<p>⑮ 六角レンチ小 (4mm) ×1</p> <p>梱包3</p>	<p>⑯ 六角レンチ大 (6mm) ×1</p> <p>梱包3</p>


1 天板に傷が付かないよう、布もしくは梱包材の段ボールの上で組み立てをしてください。  
 ① 天板端と② 天板中を⑧ 連結金具で⑭ スパナを使って組み付けます。  
 ※連結金具取付方法をよく読み、しっかりと締め付けてください。




2 ③ フレームに④ 連結用フレームを差し込みます。⑥ 六角レンチ小を使い、⑨ 六角穴付きトラスネジで緩めに取り付けてください。




3 ② で組み付けた④ 連結用フレームに③ フレームを⑥ 六角レンチ小を使い、⑨ 六角穴付きトラスネジで緩めに取り付けてください。フレームとフレームの間が開いていないことを確認し、全ての⑨ 六角穴付きトラスネジをしっかりと締め付けなおしてください。




4 ①で組み付けた天板に③で組み付けたフレームをプラスドライバーを使って、  
④十字穴付きトラスネジでしっかりと固定してください。




5 ④で組み付けた天板に⑥配線受けをプラスドライバーを使って、④十字穴付きトラスネジで取り付けてください。




6 ⑤で組み付けた天板に⑤脚部を取り付けます。  
⑥六角穴付きボタネジに⑦スプリングワッシャー⑧ワッシャーを通し、  
⑨六角レンチ大でしっかりと取り付けてください。




7 全てのネジが締まっていることを確認した後、2人以上で慎重に起こしてください。



8 本体に(F)配線カバーを取り付けてください。



9 アジャスターを回し、天板が床に平行になるように調整してください。また、天板に段差が生じた場合には(H)連結金具を(N)スパナを使って一度緩め、天板高さを合わせたあと締め直してください。



**取扱上の注意** ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。またお読みになった後は、大切に保管してください。

**安全のために必ずお守りください**

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 商品を移動させる際には、脚部を持って二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら? R.F.YAMAKAWA FAQ 検索

腰掛けない 高熱を避ける 電動ドライバーを使用しない 指挟み注意

ボルトを十分に締め付ける プラスドライバー 2人以上で組立 布を敷く

**使用上の注意**

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶついたりしないでください。破損する場合があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所での使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。

**お手入れ方法**

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

**品質表示**

外形寸法 (mm) 幅 奥行き 高さ  
RFPA-200/RFPA-202/RFPB-201 3000 1200 700

耐荷重  
天板 1枚あたり 約 50kg (均等荷重)

材質  
天板 合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)

脚部 金属 (鋼)

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

**商品チェック** 当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される際は場合は、下図に問題箇所の記載をお願い致します。

- チェック項目**
- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか**  
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- 脚にガタつきはないか**  
…傾斜のない平らな場所に設置し、脚部取り付け用のネジがしっかりと締められているかご確認ください。
- 完成図との相違は見当たらないか**  
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00  
アール・エフ・ヤマカワ株式会社  
お客様相談室

**☎0120-204-208**  
**FAX 059-256-5333**

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	
申込番号	
品名	ユニット式会議テーブル W3000 ダークローズ
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	