

組立の目安
25分リル キャスターシェルフ 組立説明書
RFWCS-5035NA (WG)組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室▲移動の際は、必ずキャスターの
ロックを解除してください。
▲ご使用中は、必ずキャスターの
ロックをかけてください。

部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や
不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

④左側板 ×1 	⑤右側板 ×1 	⑥背板 ×1 	⑦棚板 ×1
⑧天板 ×1 	⑨脚部 ×2 	⑩貫パイプ ×4 	⑪H41 ジョイントシャフト ×7
⑫十字穴付きJねじ (大) ×8 (M6 × 45) 	⑬十字穴付きJねじ (小) ×8 (M6 × 30) 	⑭キャスター ×4 (ストッパー付き) 	⑮スパナ ×1
⑯穴隠しシール ×2 	⑰十字穴付きJねじ (大) ×8 (M6 × 45) 		

重要

ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。


1. ジョイントシャフトの取り付け

※商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

ジョイントシャフト

※商品によってジョイントシャフトの
形状が異なる場合がありますが、
使用上問題ございません。ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回
し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを
使用して90度ほど増し締めしてください。


←埋め込みナット




90°

締めすぎに
注意！

差込ジョイントシャフト

※差込部が樹脂製に
なっています。ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。
隙間が無いように最後まで差し込んでください。

←差し込み穴



適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れる
ように回し入れてください。

最後まで入っていない

抜けや 歪み の原因となります。



締めすぎ・差し込みすぎ

ジョイントシャフト や 埋め込みナットが
破損 する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入

板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋
又は▲矢印もしくは
その両方が刻印され
ています。この印をジョイント
シャフト側に向けて
差し込んでください。取り付ける板面を平行に持ち、
垂直に真っ直ぐ差し込みます。

カムロック

ジョイントシャフト




適切な差し込み

隙間が空いている
正常に固定できません。

3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。




カムロック




90°~180°まで

正常な
締め付け締めすぎ
無理に回すと破損の
原因となります


- 1 ④左側板・⑤右側板・⑥背板に、⑨41 ジョイントシャフトを回し入れてください。
※ジョイントシャフト取り付け部分にはナットが埋め込まれています。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




- 2 ⑥背板に取り付け済みの⑨41 ジョイントシャフトを、⑩棚板の横穴に差し込みます。
その後、⑩棚板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




- 3 ④左側板・⑤右側板に取り付け済みの⑨41 ジョイントシャフトを、⑥背板・⑩棚板の横穴に差し込みます。
その後、⑥背板・⑩棚板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




- 4 全ての⑥貫パイプに取り付け済みの⑪十字穴付きJねじ（大）を、プラスドライバーを使って取り外してください。




- 5 ⑥天板と3で組み立てた⑩棚板に、⑥貫パイプを⑪十字穴付きJねじ（小）で緩めに組み付けてください。




- 6 ⑦脚部と⑥貫パイプを、4で取り外した⑪十字穴付きJねじ（大）で組み付けてください。




- 7 本体を裏返し、⑦脚部と⑥貫パイプを組み付けます。
4で取り外した⑪十字穴付きJねじ（大）で組み付けてください。




- 8 本体の底面が上を向くように、2人以上で慎重に起こしてください。
⑥貫パイプを組み付けた④十字穴付きJねじ（小）を増し締めしてください。



- 9 ⑦脚部に、①スパナを使用して⑧キャスター（ストッパー付き）を取り付けます。
※ご使用中にキャスターの組み付けに緩みが生じた場合、付属の①スパナで増し締めを行ってください。



- 10 本体を2人以上で慎重に起こします。
カムロックが全て正常に締め付けられていることを確認し、③背板のカムロックに⑤穴隠しシールを貼り付けてください。



▲移動の際は、必ずキャスターのロックを解除してください。
▲ご使用中は、必ずキャスターのロックをかけてください。

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをする恐れがあります。
- 商品に乗りたり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをする恐れがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをする恐れがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、2人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する場合があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所での使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ▲ご使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ▲大変危険です。お子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、そのあと乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら
オールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞


外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
RFWCS-5035NA (WG)	500	350	600
耐荷重	約 10kg (均等荷重)		
天板	約 15kg (均等荷重)		
棚板	約 15kg (均等荷重)		
材質	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
本体	金属 (鋼)		
脚部・貫	金属 (鋼)		

オール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。



☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ カムロックは正常に締め付けられているか
…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
オール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	リル キャスターシェルフ
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	