

組立の目安 25分


木製収納ワゴン ロー 傾斜棚付 組立説明書

SHTKWG2-NA (WH)




組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室

▲移動の際は、必ずキャスターのロックを解除してください。
▲ご使用中は、必ずキャスターのロックをかけてください。



部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。
不足や不具合があった場合は配送いたします。お電話にて部品名をお伝えください。




重要 ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け


ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。

商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。




手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。



適切な取り付け
ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。



最後まで締まっていない
抜けや歪みの原因となります。



締めすぎ
ジョイントシャフトや埋め込みナットが破損する恐れがあります。



2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋又は▲矢印もしくはその両方が刻印されています。




この印をジョイントシャフト側に向けて差し込んでください。


取り付ける板面を平行に持ち、垂直に真っ直ぐ差し込みます。



適切な差し込み




隙間が空いている
正常に固定できません。



3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから90°~180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。




正常な締結



締めすぎ
無理に回すと破損の原因となります


1

①左側板・②右側板・③天板・④棚板(上)・⑤棚板(下)に
⑥ジョイントシャフトを回し入れてください。
※ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




2

④棚板(上)の⑥ジョイントシャフトを⑦背板(上)の横穴に差し込んでください。
その後、⑦背板(上)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




3

⑤棚板(下)の⑥ジョイントシャフトを⑧背板(下)の横穴に差し込んでください。
その後、⑧背板(下)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




4

②右側板の⑥ジョイントシャフトを②で組み付けた④棚板(上)・⑦背板(上)に差し込んでください。
その後、④棚板(上)・⑦背板(上)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




5

同様に②右側板の⑥ジョイントシャフトを③で組み付けた⑤棚板(下)・⑧背板(下)の横穴に差し込んでください。
その後、⑤棚板(下)・⑧背板(下)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




6


反対側に①左側板の⑥ジョイントシャフトを差し込んでください。
その後、④棚板(上)・⑦背板(上)・⑤棚板(下)・⑧背板(下)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




7 図のように本体を起こし、①仕切板の木ダボを④棚板(上)に差し込みます。




8 ③天板の③ジョイントシャフトを⑤左側板・⑥右側板・⑦背板(上)に、
①仕切板の木ダボを③天板に差し込みます。
その後、⑤左側板・⑥右側板・⑦背板(上)のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」を
ご参照ください。




9 8 で組み付けた本体を倒し、⑤左側板・⑥右側板に
⑧キャスター(ストッパー付き)と⑨キャスターを取り付けます。
手で回し入れた後、⑧⑨キャスターのナット部分を
⑩スパナでしっかりと固定してください。





10 本体を起こし、⑤左側板・⑥右側板・①仕切板に④棚ダボを差し込みます。
その後、④棚ダボに⑤可動棚板をのせてください。



11 ③天板の穴に⑧ラックを差し込みます。
左右どちらかお好みの側に取り付けてください。



12 ⑧キャスター(ストッパー付き)にはロック機能が付いています。
移動させる際は必ずストッパーを上げた状態でゆっくりと移動させてください。





取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みにになり正しくお使いください。
またお読みにになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気を付けてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶついたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色・変形する場合があります。
- ▲キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ▲ご使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。
- ▲大変危険ですのでお子様だけで操作移動をしないようお願いします。ケガや破損を招く恐れがあります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室




＜品質表示＞			
外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
SHTKWG2-NA (WH)	510	340	600
(ラック含む)	(599)	(340)	(604)
耐荷重			
可動棚板 1 枚あたり	約 1kg (均等荷重)		
天板・棚板 (下)	約 10kg (均等荷重)		
材質			
本体	合成樹脂化粧パーティクル ボード (メラミン樹脂)		
ラック	スチール		
棚板 (上)	合成樹脂化粧繊維板 (メ ラミン樹脂)		
アール・エフ・ヤマカワ株式会社		☎0120-204-208	



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。



☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ カムロックは正常に締め付けられているか
…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。
- ☐ 側板・棚板に隙間はないか
…カムロックとジョイントシャフトが正常に締め付けられているかをご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名

お電話番号

FAX番号

月曜日～金曜日(祝日を除く)
AM9:00～PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申 込 番 号

品 名

商 品 番 号

お 買 上 日

お 買 上 サイト 名

木製収納ワゴン ロー 傾斜棚付

年 月 日