




組立の目安
30分

プリーマⅡ 木製格子型シェルフ4列2段 ホワイト×グレー 組立説明書
SHWKS2-42WGY-1 (2)



アジャスターを
伸ばす 縮める

床に接地していないア
ジャスターを回して水
平になるように調整し、
がたつかないようにし
てください。



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や
不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

④ 左右側板 ×2	⑤ 仕切板 ×3	⑥ 固定棚板 ×1
⑦ 天板 ×1	⑧ 底板 ×1	⑨ 背板 ×1
⑩ ジョイントシャフトには 下図の3種類 (1) ~ (3) が ございますが、全て互換性 を有しており機能に違いは ありません。 (1) (2) (3)		
⑪ ジョイント シャフト ×24	⑫ アジャスター ×6	⑬ 十字穴付き 皿タッピンねじ ×6 (3×12)
⑭ 背板止め ×6		

重要

ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け


ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。

商品に同梱されているジョイントシャフトの
種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り
付けを行ってください。



○ 適切な取り付け
ボルト部分のみが完全に隠れる
ように回し入れてください。

✕ 最後まで締まっていない
抜けや歪みの原因
となります。

✕ 締めすぎ
ジョイントシャフト や
埋め込みナットが
破損する恐れがあります。



手で回し入れたあと、プラス
ドライバーを使用して90度
ほど増し締めしてください。



2. ジョイントシャフトの挿入


板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋
又は▲矢印もしくは
その両方が刻印され
ています。



この印をジョイント
シャフト側に向けて
差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、
垂直に真っ直ぐ差し込みます。




○ 適切な差し込み


✕ 隙間が空いている
正常に固定できません。

3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから90°~180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。




90°~180°まで
○ 正常な締結




✕ 締めすぎ
無理に回すと破損の
原因となります


- 1 ①左右側板2枚・④天板・⑤底板(表)に⑥ジョイントシャフトを回し入れてください。
また、⑤底板(裏)に⑧アジャスターを回し入れてください。
※ジョイントシャフト/アジャスター取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




- 2 ③固定棚板の切れ込みに②仕切板の切れ込みを合わせて差し込んでください。




- 3 ①左右側板の⑥ジョイントシャフトを③固定棚板の横穴に差し込んでください。
その後、③固定棚板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




- 4 ③で組み付けた①左右側板・②仕切板の横穴に⑤底板の⑥ジョイントシャフトを差し込んでください。
その後、①左右側板・②仕切板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




- 5 図のように起こし、①左右側板の溝に沿って⑦背板を差し込んでください。




- 6 ①左右側板・②仕切板の横穴に④天板の⑥ジョイントシャフトを差し込んでください。
その後、①左右側板・②仕切板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




7 背面に①十字穴付き皿タッピンねじで④背板止めを取り付けてください。




背板止めの取り付け位置詳細



天板・底板には端から約200mmの位置に、左側板・右側板は中央にそれぞれ取り付けてください。



8 傾斜のない平らな場所に設置し、⑧アジャスターを回して⑨天板が床と水平になるように調整してください。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつかけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
SHWKS2-42WGY-1 (2)	1586	380	700
耐荷重 (均等荷重)	約 100kg 以内		
総耐荷重	約 20kg		
ホワイト棚板 1 枚あたり	約 20kg		
材質	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
本体	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

商品チェック


当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品の製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

✓ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ カムロックは正常に締結しているか
…別項「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。
- ☐ 側板・前板に隙間はないか
…カムロックとジョイントシャフトが正常に締結されているかをご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。



その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	ブリーマⅡ木製格子型シェルフ 4列2段
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	