




組立の目安

15分

ノルム ハイカウンター コーナー 組立説明書

Z-SHHC-CNN (W, D) 2



組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



▲腰掛けない



▲高温を避ける



電動ドライバーの

使用厳禁



指はさみ注意



ねじを十分に

締め付ける



プラスドライバー

必要



2人以上で組立



布の上で組立

本商品は単体でご使用頂けません。
必ずハイカウンター（別売）と
連結させた状態でお使いください。

部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や
不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

④ 天板 ×1	⑤ 左側板 ×1	⑥ 右側板 ×1	⑦ 支柱（上）×1
	木ダボが 取付済み		
⑧ 支柱（下）×1	⑨ L字金具 ×4	⑩ 十字穴付き トラスねじ ×12 (M6×12)	⑪ 41 ジョイント シャフト ×8
⑫ 穴隠しシール ×8	⑬ 連結金具 ×2	⑭ L字連結金具 ×1	

重要

ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法


本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け

※商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

ジョイントシャフト


※商品によってジョイントシャフト
の形状が異なる場合がありますが、
使用上問題ございません。



ジョイントシャフトを板面の埋め込み（鬼目）ナットに回し入れます。手で回し入れたあと、プラスドライバーを使用して90度ほど増し締めしてください。



←埋め込みナット




90°

締めすぎに
注意！


差込ジョイントシャフト

※差込部が樹脂製に
なっています。

ジョイントシャフトを指定の板面穴に差し込みます。
隙間が無いように最後まで差し込んでください。



←差し込み穴



適切な取り付け

ボルト部分のみが完全に隠れる
ように回し入れてください。



最後まで入っていない

抜けや 歪み の原因となります。



締めすぎ・差し込みすぎ

ジョイントシャフト や 埋め込みナットが
破損 する恐れがあります。

2. ジョイントシャフトの挿入

板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。


カムロックには＋
又は▲矢印もしくは
その両方が刻印され
ています。



この印をジョイント
シャフト側に向けて
差し込んでください。

取り付ける板面を平行に持ち、
垂直に真っ直ぐ差し込みます。

カムロック



ジョイントシャフト



適切な差し込み

この印をジョイント
シャフト側に向けて
差し込んでください。


この印をジョイント
シャフト側に向けて
差し込んでください。

隙間が空いている

正常に固定できません。

3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。



カムロック

90°～180°まで


正常な
締め付け

締めすぎ

無理に回すと破損の
原因となります


1

①支柱(上)・①支柱(下)に①H41ジョイントシャフトを回し入れてください。
※ねじ式シャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




2

①支柱(上)・①支柱(下)の①H41ジョイントシャフトを②左側板・③右側板の横穴に差し込んでください。
その後、②左側板と③右側板のカムロックを締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。




3

2で組み付けた左右側板(②③)の内側に、
④十字穴付きトラスねじで⑤L字金具を取り付けてください。
プラスドライバーで仮止めしてください。




4

①天板裏に3で左右側板(②③)に取り付けた⑤L字金具の穴位置を合わせてのせます。
プラスドライバーを使い、⑥十字穴付きトラスねじでしっかりと組み付けてください。




5

①天板・②左側板・③右側板に取り付けた、
全ての⑥十字穴付きトラスねじを、プラス
ドライバーでしっかりと締め付けなおして
ください。



6


本体を起し、左右側板(②③)の外側の
カムロックに⑦穴隠しシールを貼付けて
ください。



6で組み上げた本体をハイカウンター(別売)と連結します。連結させるハイカウンターを組み立てた後、この工程に進んでください。また、連結する形によって使用する部材が異なりますのでご注意ください。


横に連結する場合

- ①天板裏面から、②連結金具を2個使って
③十字穴付きトラスねじで固定してください。




L字に連結する場合

- ①天板裏面から②連結金具2個と④L字連結金具1個を使って
③十字穴付きトラスねじで固定してください。



ご使用にならなかった連結金具は、予備として保管してください。

①天板が床と水平になるようにアジャスターを回して調整してください。



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所に設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- 単体ではお使い頂けません。必ずハイカウンター（別売）と連結させてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
Z-SHHC-CNN (W, D) 2	450	450	1000
耐荷重	約 10kg (均等荷重)		
天板			
材質	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
本体			

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208



商品チェック


当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ カムロックは正常に締結しているか
…別項「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。
- ☐ 天板・側板に隙間はないか
…ねじ類がしっかりと締め付けられているかご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。



その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申 込 番 号	
品 名	ノルム ハイカウンター コーナー
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サイト 名	